

INVESTITOR:  
GRAĐEVINA:  
LOKACIJA:  
PROJEKTANT:  
PROJEKT:

BISKUPIJA VARAŽDINSKA  
IZGRADNJA KAPELICE  
TOMAŠEVEC  
PETAR STIPIŠIĆ d.i.a.  
TROŠKOVNIK

TROŠKOVNIK  
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

A/ GRAĐEVINSKI RADOVI

1.00 ZEMLJANI RADOVI

1.01 Iskop zemlje III ktg na mjestu gradnje od dubine  
0.40 m sa odvozom materijala na deponiju..

m3 9,40

1.02 Iskop zemlje III ktg za trakaste temelje.  
Kopati dubine do 1,00m,sa odvozom  
materijala na deponiju gradilišta.

m3 3,30

1.03 Iskop zemlje III ktg za temeljne stope.  
Kopati dubine do 1,00m,sa odvozom  
materijala na deponiju gradilišta.

m3 3,90

---

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

## 2.00 BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

NAPOMENA: OPLATA JE URAČUNATA U JEDINIČNU CIJENU

2.01 Betoniranje bet. trakastih temelja. Betonirati betonom C25/30 u zemlji, dubine do 1,00m..

m3 3.30

2.02 Betoniranje bet. temeljnih stopa. Betonirati u zemlji, betonom C 25/30 dubine do 1,00m.

m3 3.90

2.03 Izvedba betonske donje podloge betonom 25/30 u sloju debljine d=15cm.Sa rubnom oplatom.

m3 1.60

2.04 Betoniranje a.b. zida d=30 cm, betonom C 25/30m. Betonirati u dvostranoj glatkoj oplati.

m3 1.90

2.05 Betoniranje arm. bet. stropne ploče, d=15cm, betonom C 25/30 u glatkoj oplati, uključivo podupiranje. U sklopu paralelno izvesti i betoniranje horizontalnih greda i vijenca

m3 2,50

2.06 Betoniranje arm. bet. okruglih stupova trijema, promjera 25 cm , betonom C 25/30 u glatkoj oplati..

m3 0.34

2.07 Betoniranje arm. bet. vertikalnih serklaža C 25/30, presjeka do 0.12 m3/m1 u oplati i povezivanje sa zidovima od šuplje opeke

m3 0.95



#### 4.00 TESARSKI RADOVI

Napomena: Krovna građa od kvalitetne suhe crnogorice II klase.

4.01 Izrada, dobava i montaža: višestrešnog drvenog krovišta koje se izvodi iz suhe i zdrave crnogorice.

Krovište se sastoji od sljedećih elemenata:

- nazidnica
- podrožnica
- stupova
- rogova

Oplata od osb ploča debljine 18 mm

Izvesti sve komplet prema detalju i dogovoru s projektantom. Obračun po m2 tlocrtne površine. građa zaštićena antifugicidom.

m2 7,00

---

UKUPNO TESARSKI RADOVI

## A/ OBRTNIČKI RADOVI:

### 1.00 LIMARSKI RADOVI

- 1.01 Izrada dobava i montaža horizontalnog žlijeba iz plastificiranog čeličnog pocinčanog lima 0.60 mm. žlijeb je kvadratnog presjeka promjera 12 cm. Pričvršćuje se kukama iz plosnog željeza 3.5 mm koje su pričvršćene na svaki rog.

ml 7.70

- 1.02 Izrada dobava i montaža vertikalnog žlijeba iz plastificiranog čeličnog pocinčanog lima 0.60 mm. Odvodna cijev okruglog presjeka promjera 10 cm. Obujmice za učvršćenje iz plošnog željeza 8 mm koje su pričvršćene na udaljenosti od 100 cm. U cijeni koljeno i rukavac.

ml 4.50

- 1.03 Izrada, dobava i montaža pokrova krovišta, plastificiranim čeličnim pocinčanim limom 0.60 mm Lim se polaže na daščanu oplatu(OSB). Ispod lima položiti razdjelni sloj (krovnu ljepenku) U cijenu uključujući sve potrebne opšave na krovu i na spojevima. Obračun sve komplet u dogovoru s projektantom.

m2 10,00

- 1.04 Izrada, dobava i montaža opšava krovnog vijenca, plastificiranim čeličnim pocinčanim limom deb. 0.60 mm, RŠ 60 cm.

ml 7,70

---

UKUPNO LIMARSKI RADOVI:

## 2.00 FASADERSKI RADOVI

2.01 Gletanje svih ožbukanih zidova i stropova. Sudari zidova i ivice moraju biti oštro obrađeni. U cijeni čišćenje i odvoz otpadaka kao i zaštita okolnih površina. Zidove i stropove prije treba neutralizirati.

m2 35,50

2.02 Bojenje svih zidova i stropova fasadnom bojom u boji po izboru projektanta

m2 35,50

---

FASADERSKI RADOVI:

## REKAPITULACIJA

### A/ GRAĐEVINSKI RADOVI

1.00 ZEMLJANI RADOVI	UKUPNO kn
2.00 BETONSKI ARM. BETONSKI RADOV	UKUPNO kn
3.00 ZIDARSKI RADOVI	UKUPNO kn
4.00 TESARSKI RADOVI	UKUPNO kn

---

UKUPNO kn

### B/ OBRTNIČKI RADOVI

1.00 LIMARSKI RADOVI	UKUPNO kn
2.00 FFASADERSKI RADOVI	UKUPNO kn

---

UKUPNO kn

### KONAČNA REKAPITULACIJA

A/ GRAĐEVINSKI RADOVI	UKUPNO kn
B/ OBRTNIČKI RADOVI	UKUPNO kn

---

SVEUKUPNO kn

PDV 25%

=====

SVEUKUPNO;

Ponuditelj: