

Građevina: DJEČJE IGRALIŠTE U NASELJU SEKETIN		Broj evidencije: TR-02/16	List 1
Investitor: OPĆINA SVETI ILIJA	Projektant: B.Premužić, dipl.ing.građ.		Datum: 02.2018.

TROŠKOVNIK

Uređenje dječjeg igrališta u naselju Seketin

Projektant:
B.Premužić, dipl.ing.građ.

Građevina: DJEČJE IGRALIŠTE U NASELJU SEKETIN	Broj evidencije: TR-02/16	List: 2
Investitor: OPĆINA SVETI ILIJA	Projektant: B.Premužić, dipl.ing.građ.	Datum: 02.2018.

TROŠKOVNIK RADOVA

SADRŽAJ:

- I PRIPREMNI RADOVI
- II ZEMLJANI RADOVI
- III GORNJI POSTROJ
- IV OSTALI RADOVI

NAPOMENA:

Sve radove izvesti prema Zakonu o normizaciji, Hrvatskim normama i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama.

Imovinsko pravna pitanja uređuje Investitor.

Građevina: DJEČJE IGRALIŠTE U NASELJU SEKETIN		Broj evidencije: TR-02/16	List 3
Investitor: OPĆINA SVETI ILIJA		Projektant: B.Premužić, dipl.ing.građ.	Datum: 02.2018.

Red. br.	Tekstualni opis stavke	jed. mjere	količina	jedinična cijena	ukupna cijena
I	PRIPREMNI RADOVI				
1.	Iskolčenje profila i točaka igrališta s osiguranjem i obilježavanjem istih za sve faze izvođenja radova. U cijenu ulazi sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga.	komplet	1		
UKUPNO:					
II	ZEMLJANI RADOVI				
1.	Široki iskop tla "C" kategorije i postojećeg terena za novu konstrukciju igrališta. Uključen iskop svih elemenata koji smetaju. Iskopani materijal (humus i zdrava zemlja) se djelomično deponira sa strane za ponovnu upotrebu ili za odvoz. U cijenu uključen sav rad kao i potrebna sredstva za izradu iskopa. Uključen i ručni iskop kod instalacija, okana i objekata. Obračun po m3 iskopanog tla u sraslom stanju. HRN U.E1.010	m3	112,00		
2.	Prijevoz iskopanog tla. Utovar i odvoz na zeleni pojas ceste, na parcele, u terenske depresije ili na mjesnu deponiju na udaljenosti od 5 km. Obračun po m3 odvezenog i zbrinutog materijala u sraslom stanju.	m3	112,00		
3.	Planiranje i profiliranje posteljice na potrebnu ravnost i nagibe (minimum 3-4%). Mehanička stabilizacija posteljice (CBR min 5-8%). HRN U.E1.010 HRN U.E8.010	m2	224,00		
UKUPNO:					

Građevina: DJEČJE IGRALIŠTE U NASELJU SEKETIN		Broj evidencije: TR-02/16	List: 4
Investitor: OPĆINA SVETI ILIJA		Projektant: B.Premužić, dipl.ing.građ.	Datum: 02.2018.

Red. br.	Tekstualni opis stavke	jed. mjere	količina	jedinična cijena	ukupna cijena
III	GORNJI POSTROJ				
1.	Dobava i doprema šljunčanog ili tucaničkog materijala 0/63 mm kvalitetnog sastava HRN U.B1.018, te ugradba za donji nosivi sloj (tampon) u debljini 35-40 cm na igralištu. Potrebna zbijenost Me min=80 MN/m2 za igralište. HRN U.B1.046 HRN U.E9.020 HRN U.E9.022 Obračun po m3 izvedenog tampona.	m3	90,00		
2.	Izrada, dobava, doprema i ugradba bitumenizirane drobljene kamene sitneži BNS 16 na igralištu za nosivi sloj asfalta. Debljina sloja iznosi 6 cm na igralištu, u uvaljanom stanju. HRN U.E9.021 BNS 16 d = 6 cm	m2	210,00		
3.	Izrada, dobava, doprema i ugradba asfaltbetona od drobljene kamene sitneži AB 8 za habajući sloj asfalta u debljini 3 cm na igralištu, u uvaljanom stanju. HRN U.E4.014 AB 8 d = 3 cm	m2	210,00		
UKUPNO:					

Građevina: DJEČJE IGRALIŠTE U NASELJU SEKETIN		Broj evidencije: TR-02/16	List: 5
Investitor: OPĆINA SVETI ILIJA	Projektant: B.Premužić, dipl.ing.građ.		Datum: 02.2018.

Red. br.	Tekstualni opis stavke	jed. mjere	količina	jedinična cijena	ukupna cijena
IV	OSTALI RADOVI				
1.	Izvlačenje novih horizontalnih linija na košarkaškom igralištu za jedan koš. bijela crta širine 10 cm	m'	125,00		
UKUPNO:					

Građevina: DJEČJE IGRALIŠTE U NASELJU SEKETIN		Broj evidencije: TR-02/16	List: 6
Investitor: OPĆINA SVETI ILIJA	Projektant: B.Premužić, dipl.ing.građ.		Datum: 02.2018.

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

- I PRIPREMNI RADOVI
- II ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ
- III GORNJI POSTROJ
- IV OSTALI RADOVI

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO kn:
