



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI ILIJA**

Povjerenstvo

KLASA: 361-01/21-01/01

UR. BROJ: 2186/08-21-3-01

Sveti Ilija, 04.02.2021.

ODGOVOR NA UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Upit gospodarskog subjekta:

Vezano za predmet nabave „Izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće građevine javne namjene u Tomaševcu Biškupečkom“, molim pojašnjenje za stavku troškovnika GRAĐEVINSKI RADOVI > 6.00 TESARSKI RADOVI > 6.01. Montaža, demontaža i amortizacija cijevne fasadne skele.

Molim pojašnjenje na što se odnosi izražena mjerna jedinica ml, a količina 50,00.

Odgovor Naručitelja:

Stavkom troškovnika 6,01. Montaža, demontaža i amortizacija cijevne fasadne skele definirane su dvije moguće obračunske jedinice navedenog rada:

- 1. Horizontalno u metrima (oznaka jedinice ml) .*
- 2. Vertikalno - projekcija razvijene površine skele gledano vertikalno u metrima kvadratnim (m²)*

Obje obračunske jedinice se odnose na isti rad opisan u stavci, a obračun se vrši samo pomoću jedne od navedenih količina.

(Dodatno pojašnjenje načina obračuna):

Horizontalno – na obje dužine zgrade (duža strana objekta) dodaje se po 1,20 m' na oba kraja za povezivanje sa bočnim stranama skele, dok se za bočne strane (kraće strane objekta) uzima čisti razmak između unutrašnjih vertikalnih stupova skele postavljene na uzdužnim stranama

Vertikalno – računa se od kote terena do zadnje platforme plus 1 m', do visine zadnjeg gelendera (zaštitne ograde)

Kod fasada koje imaju razne istake (npr. Balkoni) osnovnoj dužini objekta dodaju se bočne stranice balkona.)

Povjerenstvo