

<i>investitor:</i>	OPĆINA SVETI ILIJA, Trg J.Gordijana 2, Sveti Ilija
<i>građevina:</i>	REKONSTRUKCIJA SANITARIJA I PRATEĆIH PROSTORA UZ NOGOMETNO IGRALIŠTE
<i>lokacija:</i>	Doljan, k.č.br. 909/3, k.o. Ilija
<i>vrsta projekta:</i>	TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
<i>zajednička oznaka projekta:</i>	1/2015-D
<i>tehnički dnevnik:</i>	1/2015
<i>glavni projektant:</i>	EMILIJA VLAHEK, dipl.ing.arh.
<i>projektant:</i>	EMILIJA VLAHEK, dipl.ing.arh.
<i>suradnik:</i>	Nela Košir, mag.ing.aedif.
<i>direktor:</i>	Krunoslav Pokos dipl.ing.građ.
<i>mjesto i datum:</i>	Varaždin, 12/15

REKAPITULACIJA**1. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI****1.1. FASADERSKI RADOVI I PREMAZI**

UKUPNO 1:

UKUPNO**PDV 25%****SVEUKUPNO**

1.1. FASADERSKI RADOVI I PREMAZI

1. Izvedba kontaktne toplinske fasade s toplinskom izolacijom od kamene vune KI FKD-S debljine 18 cm sa svim potrebnim slojevima te materijalom za pričvršćenje. Izvedba završnog sloja od tankoslojne silikatne žbuke.
Izvedba u svemu prema uputstvu proizvođača toplinske fasade. m2 202,50
2. Dobava i postava polimercementnog ljepila armirano staklenom mrežicom na grubo ožbukane vanjske zidove i stupove. Izvedba završnog sloja od tankoslojne silikatne žbuke. m2 48,00
3. Dobava i postava polimercementnog ljepila armirano staklenom mrežicom na sokl od ekstrudiranog polistirena i betonske površine na neizoliranom dijelu. Izvedba završnog sloja od tankoslojne sokl žbuke. m2 17,00
4. Zaštita drvene građe u vanjskom prostoru premazom otpornim na atmosferske utjecaje. Sve prema uputama proizvođača, uključivo sve potrebne predradnje. Boja po izboru investitora. m2 20,50
5. Postava stiropora debljine 5 cm, ljepljenje polimerno - cementnim ljepilom, nanašenje polimerno - cementnog ljepila u kojeg se utiskuje tekstilno - staklena mrežica impregnirajući sloj te završni sloj silikonska žbuka 1.5 mm m2 23,00
6. Izmjera, doprema, ugradnja granitnih vanjskih fasadnih prozorskih klupčića debljine 3 cm m2 3,50

UKUPNO:
